

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：海南热带海洋学院人文社科大楼室外海绵城市改造项目

标段：海南热带海洋学院人文社科大楼室外海绵城市改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	广场、园路做调整		
1.2	广场增加坐凳		
1.3	广场、园林乔木种植调整		
1.4	现有车行道路沿石更换修复		
1.5	场地原19棵乔木移植至校内别处		
1.6	场地内9个井盖需要进行修复		
1.7	照明工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 文社科大楼室外海绵城市改造项
目

标段： 社科大楼室外海绵城市改造项
目

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五		
-------------------	--	--

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南热带海洋学院人文社科大楼室外海绵
城市改造项目

标段：海南热带海洋学
院人文社科大楼室外海
绵城市改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		广场、园路做调整						
		铺装						
1	040701001001	场地平整	1. 场地平整	m2	1635.4			
2	050201001001	1. 100X100(防滑)陶瓷仿石砖（深灰、浅灰间隔铺）	1. 100X100(防滑)陶瓷仿石砖（深灰、浅灰间隔铺） 2. 30厚1:6干性水泥砂浆 3. 透水土工布 4. 200厚开级配碎石（内设穿孔管） 5. 透水土工布 6. 素土夯实, 夯实系数>0.93	m2	235.59			
3	050201001002	60厚200X100灰色透水砖	1. 60厚200X100灰色透水砖 2. 30厚1:6干性水泥砂浆 3. 透水土工布 4. 200厚开级配碎石（内设穿孔管） 5. 透水土工布 6. 素土夯实, 夯实系数>0.93	m2	269.98			
4	050201001003	60厚200X100灰色透水砖压边	1. 60厚200X100灰色透水砖压边 2. 30厚1:6干性水泥砂浆 3. 透水土工布 4. 200厚开级配碎石（内设穿孔管） 5. 透水土工布 6. 素土夯实, 夯实系数>0.93	m2	19.51			
5	050201001004	1. 100X100(防滑)陶瓷仿石砖（深灰色）压边300mm宽	1. 100X100(防滑)陶瓷仿石砖（深灰色）压边300mm宽 2. 30厚1:6干性水泥砂浆 3. 透水土工布 4. 200厚开级配碎石（内设穿孔管） 5. 透水土工布 6. 素土夯实, 夯实系数>0.93	m2	17.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南热带海洋学院人文社科大楼室外海绵城市改造项目

标段：海南热带海洋学院人文社科大楼室外海绵城市改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			0.93					
		下凹绿地						
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：投标单位自行考虑	m3	20.15			
7	010401011002	单篦溢流口井	1. 井截面、深度：详见设计说明 2. 砖品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU10砖 墙内1:2水泥砂浆勾缝 3. 垫层材料种类、厚度：100mm C15 4. 底板厚度：100cm 5. 井盖安装：方形铸铁溢流口 750×450×180mm 6. 具体作法详见施工图纸	座	4			
8	010401011003	双篦溢流口井	1. 井截面、深度：详见设计说明 2. 砖品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU10砖 墙内1:2水泥砂浆勾缝 3. 垫层材料种类、厚度：100mm C15 4. 底板厚度：100cm 5. 井盖安装：方形铸铁溢流口 750×450×180mm*2 6. 具体作法详见施工图纸	座	1			
9	040101002001	挖沟槽土方（溢流管及井）	1. 土壤类别 一二类土 2. 挖深750cm	m3	79.43			
10	040103001001	回填方（溢流管及井）	1. 密实度要求：管顶以上≥90%，符合要求的原状土 2. 填方来源、运距：投标单位自行考虑	m3	40.59			
11	040103001002	回填方（溢流管及井）	1. 密实度要求：管顶以下≥95% 2. 填方材料品种：中砂	m3	18.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南热带海洋学院人文社科大楼室外海绵城市改造项目

标段：海南热带海洋学院人文社科大楼室外海绵城市改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 填方来源、运距：投标单位自行考虑					
12	040501004001	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度：垫层高度范围内采用中砂或粗砂分层回填密实，压实度≥90% 150mm厚 2. 材质及规格：HDPE双壁波纹管DN200 8kn/m² 3. 连接形式：胶圈接口 4. 铺设深度：600mm	m	103.83			
13	050101010001	下凹绿地	1. 种植土（草本300mm厚，灌木种植600MM厚，乔木种植1000mm厚） 2. 原土 3. 面层施工图纸	m2	1093.1			
		广场增加坐凳						
14	020510004001	成品靠背坐凳	1. 成品靠背坐凳	个	7			
		广场、园林乔木种植调整						
15	050102001005	栽植乔木	1. 乔木种类：小叶榄仁（假植苗） 2. 乔木规格：自然高度400-500cm，冠幅350-400cm 净干高200-230cm 胸径12-13cm，树形完整，树冠丰满 3. 养护期：二级养护6个月 4. 其他：树穴、支撑由投标单位自行考虑。	株	16			
16	050102001006	栽植乔木	1. 乔木种类：红花风铃木（假植苗） 2. 乔木规格：自然高度400-500cm，冠幅350-400cm 净干高200-230cm 胸径8-10cm，树形完整，树冠丰满 3. 养护期：二级养护6个月	株	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南热带海洋学院人文社科大楼室外海绵
城市改造项目

标段：海南热带海洋学
院人文社科大楼室外海
绵城市改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
			4. 其他：树穴、支撑由 投标单位自行考虑。					
17	050102001007	栽植乔木	1. 乔木种类：雨树（假 植苗） 2. 乔木规格：自然高度 500-550cm，冠幅350- 400cm 净干高200- 230cm 胸径20-22cm， 树形完整，树冠丰满 3. 养护期：二级养护6 个月 4. 其他：树穴、支撑由 投标单位自行考虑。	株	2			
18	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类：马尼拉草 2. 铺种方式：满铺 3. 养护期：二级养护6 个月	m2	2352			
		现有车行道路沿 石更换修复						
19	081201004001	拆除路缘石	1. 拆除200X100X495混 凝土平道牙（成品） 2. 外运投标单位自行 考虑	m	90			
20	050201003001	200*100*495 混凝土平缘石	1. 200X100X495混凝土 平道牙（更换） 2. 30厚1：3水泥砂浆 3. 灰土 4. 素土夯实	m	90			
21	050201003002	200*100*495 混凝土平缘石	1. 200X100X495混凝土 平道牙（成品） 2. 30厚1：3水泥砂浆 3. 灰土 4. 素土夯实	m	252.75			
		场地原19棵乔木 移植至校内别处						
22	050102001002	乔木移植	1. 乔木移植（，冠幅 200-300cm 胸径≤ 20cm） 2. 校内移植	株	19			
		场地内9个井盖 需要进行修复						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南热带海洋学院人文社科大楼室外海绵
城市改造项目

标段：海南热带海洋学
院人文社科大楼室外海
绵城市改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	010401011001	砖检查井	1. 修复井座及井盖 2. 井盖采用铸铁材料, 满足《铸铁检查井盖》 CJ/T3012标准要求, 满足轻型井盖强度要求	座	9			
		照明工程						
24	040101002003	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一二类土 3. 挖土深度:0.8m 4. 人机比列:0.05:0.95	m3	18.99			
25	040103001004	回填方	1. 名称:填土夯实 槽坑	m3	16.99			
26	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-2x2.5 3. 敷设方式:埋地穿管敷设 4. 电压等级(kV):1kv	m	124.74			
27	040803002001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:Φ25 3. 材质:PE管 4. 敷设方式:埋地敷设	m	104.74			
28	040805004003	景观照明灯	1. 名称:庭院灯 (含接线盒) 2. 规格:.1x35W ,LED杆高4米 3. 含基础及铁件预埋制作安装	套	10			
29	040806001001	接地极	1. 热镀锌角钢接地极 2. 规格5*50*50*2500 3. 基础接地形式详见施工图纸	根	10			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南热带海洋学院人文 标段：海南热带海洋学院人文社
社科大楼室外海绵城市改造项目 科大楼室外海绵城市改造项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南热带海洋学院人文 标段: 海南热带海洋学院人文社

社科大楼室外海绵城市改造项目 科大楼室外海绵城市改造项目

单位：元

第 2 页

共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南热带海洋学院人文社科大楼室外海绵城市改造项目

文社科大楼室外海绵城市改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：海南热带海洋学院人文社科大楼室外海绵城市改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海南热带海洋学院人文社科大楼室外海绵城市改造项目	标段：海南热带海洋学院人文社科大楼室外海绵城市改造项目
-------------------------------	-----------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21